

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Név: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Cím: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Képviseli: Molnár Bálint polgármester

Levelezési címe: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Számlavezető pénzügyintézet: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Öcsödi Kirendeltsége

Számlaszáma: 69800061-11031734-00000000

Számlázási cím: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Adószáma: 15732956-2-16

Statisztikai jelzőszáma: 15732956-8411-321-16

mint **megrendelő**

másrészről

Név: „KÖRÖS-AQUA” Kft.

Cím: 5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.

Képviseli: Fabó István

Levelezési cím: 5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4

Számlavezető pénzügyintézet: K&H Bank Zrt.

Számlaszáma: 10200115-26512044-00000000

Számlázási cím: 5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4

Adószáma: 11058210-2-04

Statisztikai jelzőszáma: 11058210-7112-113-04

Cégbíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 04-09-003837

mint **vállalkozó**

között a mai napon a jelen szerződésmódosításban részletesen meghatározott feltételekkel a következők szerint:

PREAMBULUM

Jelen szerződésmódosítás a fent megnevezett megrendelő és a vállalkozó között 2013. április 8-án létrejött, a „*Belvízvédelmi rendszer kiépítése Öcsöd településen*” tárgyú projekt [ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0018] megvalósításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése tárgyú szerződéshez tartozik.

A szerződésmódosításra több okból kerül sor:

1. Az útaltatott csőátereszek 12 m-es egyen-műtárgyakként lettek betervezve.

A csomópontok sem esztétikailag, sem hidraulikailag nem felelnek meg, a becsatlakozó csatornák vízbefolyásának iránya ugyanis a befogadó lefolyási irányára ellentétes, vagy hegyes szöget bezáró. A helyes megoldás ezekben a csomópontokban a 12 m-nél rövidebb támfal-as csőátereszek beépítése. Ezen műszaki módosítással csőátereszek hossza összesen 36 m-rel

csökken.

2. Az EON képviselője a helyszínen felvett emlékeztetőjében kifogásolta, hogy a kiviteli terv nem tartalmazza az árokhoz közel eső villanyoszlopok bevédését, statikai állékonyságuk biztosítását, a kivitelezés elfogadásához ezeket viszont biztosítani kell.
A bevédés min. 1,0-1,0 m túlnyúlással épülő csőáteresz, melyhez a támfalakat helyettesítő beton előfejek kapcsolódnak, így a beépítendő műtárgyak hossza 2,0 fm beton talpas cső és 2 db beton előfejjel együtt 2,80-3,00 m lesz.
3. A Széchenyi utca 1-0-0 jelű csatorna 3. és 4. jelű átereszek közötti szakasz (0+238 – 0+444 fm) építésének megkezdésekor a vállalkozó azt tapasztalta, hogy a csatorna kiviteli terven nem szereplő fenékburkolattal rendelkezik. Miután ezen a szakaszon 10-20 cm-es mélyítés és földmedres kialakítás szerepel, az itt lakók élénk tiltakozásba kezdtek, féltve a házuk állékonyságát. Nem örültek a csatorna további mélyítésének, valamint a burkolat elhagyásának. Hosszas egyeztetési folyamat kezdődött az érdekeltekkel.
Az 5. és 7. jelű műtárgyak átépítésre kerülnek, így a további jelentősebb mélyítés elkerülhető, mellyel a meglévő és jó állapotban lévő kapubejárók is meghagyhatók. [Az 1-0-0 jelű főgyűjtő torkolati szakaszán (0+238 – 0+444 fm) – ahol jelenleg is burkolt fenék van – további 145 fm TB 40/70/50 típusú CSOMIÉP árok- és mederburkolat épül a meglévő állapot rekonstrukciójaként. A 3. és 5. műtárgy közötti szakaszon TB 40/70/50 CSOMIÉP típusú előregyártott árokburkoló elem beépítésével a meglévő árok szelvény nyitása is csökken, mely a lakók teljes megnyugvását eredményezi.]
A két utcaközi szakaszon összesen 22 db kapubejáró van, csak a törött támfalak kerülnek átépítésre a csőátereszek meghagyásával.
4. A kiviteli tervben szereplő CSOMIÉP TB 20/30/30 típusú vb. elemek helyett a teljes hosszban (372 fm) PARTIUM LPE 300 mm-es duplafalú csövek épülnek, mely csőnek a belső sima felülete révén az érdességi tényezője jobb, így azonos keresztmetszeti területnél nagyobb vízátbocsátási képességgel rendelkezik, ennél fogva magasabb műszaki színvonalú műszaki megoldás került megvalósításra, melyek kivitelezése a szállítási határidők rövidege miatt a kivitelezést is gyorsították.
5. A monolit vb. támfalak helyett a teljes mennyiségben (352 db) CSOMIÉP „Makói” típusú vb. előregyártott támfalak épülnek kiegészítő monolit betonozással. Az egyenértékű műszaki megoldással elérhetővé vált, hogy a kapubejárókat az ott lakók hamarabb (a megépítés után szinte azonnal) használatba vehették, szemben a monolit támfallal, ahol a kivitelezés minimum 1 hetet vesz igénybe és a 28 napos betonszilárdulás után terhelhető csak, azaz összesen 5 hétig akadályozná a lakosok ki-bejárását.
6. A támfalak, csőátereszek és támfalcsőátereszek építési költségei kizárólag a szerződés költségvetésében szereplő költségvetési tételek és a tervben szereplő létesítmény jegyzék mennyiségei alapján kerültek meghatározásra. Új tételeket a felek nem alkalmaztak, tehát az 1-4. pontban ismertetett változások költségvonzata így került kiszámolásra, új költségvetési tétel alkalmazására nem került sor. (A költségmegtakarítások és többletköltségek egyenlege pedig nulla.)



SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 1.1. pontja az alábbiakra módosul:

„A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a „Belvízvédelmi rendszer kiépítése Öcsöd településen” tárgyú projekt [ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0018] megvalósításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzését az eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban (a továbbiakban: Dokumentáció) a vállalkozó ajánlatában és az 1. sz. szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően.”

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 1.2. pontja az alábbiakra módosul:

„Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását a Dokumentáció, beleértve annak minden mellékletét a vállalkozó ajánlata valamint az 1. sz. szerződésmódosítás tartalmazza.”


Jelen szerződésmódosítás 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 3 db eredeti példánya a megrendelőt, és 2 db eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítás aláírásának napján lép hatályba, a szerződés egyéb részei változatlan tartalommal élnek tovább.

Öcsöd 2013. október 29.

„KÖRÖS - AQUA”
Tervezési Beruházási és
Kereskedelmi Kft.
5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.
Adószám: 11058210-2-04
K&H Bank: 1020011526512044

.....
Megrendelő



.....
Vállalkozó